

# 建築業在假期前的工作安全指引

工作安全指引 5

在眾多節日假期中，中國人最重視農曆新年，年近歲晚，春節氣氛逐漸濃厚，工友因假期臨近，心情可能會略為放鬆，對工作中潛在危險的警覺性亦可能有所降低，導致工作意外發生。

因此，建築工地的承造商、負責人、安全監督人員及前線工友們在假期前必須做好保障安全的預防性工作，並根據第 44/91/M 法令核准《建築安全與衛生章程》的規定，檢查和採取足夠的安全措施，確保建築工地在假期期間處於安全狀況，並協助建築工地於假期後能迅速恢復正常運作。為此，建築業界在假期前必須做好以下安全措施，確保工友的工作安全。

- 建築工地：須確保在假期前，將工地內所有的機械設備、用具、物料及環境等整理妥當。
- 起重機械及起重裝置：起重機械(如天秤、流動式起重機及吊重升降機等)及起重裝置(如吊鏈、吊索及吊鉤等)，須確保其處於安全狀況。
- 挖掘坑道：須由具資格人員檢查，確保其處於安全狀況，如發現問題，須將挖掘坑道隔離，並立即進行維修鞏固。如假期前未能完成所有改善工程，而情況不會造成即時危險，則須設置適當圍封及警告牌，防止其他人士進入。
- 臨時供電系統：須將電插頭由電箱中除下，並把電箱關上及鎖上，以及張貼警告牌。
- 電器設備：必須關上電源並將電插頭除下，並存放於安全的地方。
- 棚架及工作平台：移走工作平台上的工具、物料及垃圾；將流動式工作平台推回指定位置停泊或將其拆卸，以免阻塞通道。
- 吊船：將吊船拉回天台上或降至地面，不可懸吊半空，並將之鎖上，以防被人擅用。
- 氣焊設備：關上氣焊風煤樽，並除下所有氣喉，且將其存放於安全的地方，切勿留下火種。
- 化學物品：必須妥善蓋好盛裝化學物品的容器及存放於安全的地方。



建築工地的承造商、負責人及安全監督人員應對一些高危工序或工作地點作最後檢查，確保一切處於安全狀況。工地內各人應積極配合做好上述安全措施，讓各人都能享受一個愉快的春節假期。

