

在眾多節日假期中，中國人最重視農曆新年，年近歲晚，春節氣氛逐漸濃厚，工作人員因假期臨近，心情可能會略為放鬆，對工作中潛在危險的警覺性亦可能有所降低，導致工作意外發生。

因此，建築工地的承造商、分判商、安全管理人員及工作人員在假期前必須做好保障安全的預防性工作，並根據第 2/2023 號法律《建築業職業安全健康法》的規定，檢查和採取足夠的安全措施，確保建築工地在假期期間處於安全狀況，並協助建築工地於假期後能迅速恢復正常運作。為此，建築業界在假期前必須做好以下安全措施，確保工作人員的工作安全。

- 建築工地：須確保在假期前，將工地內所有的機械設備、用具、物料及環境等整理妥當。
- 起重機、起重機械及起重裝置：起重機(如天秤、流動式起重機及吊重升降機等)、起重機械(如起動滑車、絞車及捲揚機等)及起重裝置(如吊鏈、吊索及吊鉤等)，須確保其處於安全狀況。
- 挖掘坑道：須由指定土木工程師檢查，確保其處於安全狀況，如發現問題，須將挖掘坑道隔離，並立即進行維修鞏固。如假期前未能完成所有改善工程，而情況不會造成即時危險，則須設置適當圍封及警告牌，防止其他人士進入。
- 臨時供電系統：須將電插頭由電箱中除下，並把電箱關上及鎖上，以及張貼警告牌。
- 電器設備：必須關上電源並將電插頭除下，並存放於安全的地方。
- 棚架及工作平台：移走工作平台上的工具、物料及垃圾；將流動式工作平台推回指定位置停泊或將其拆卸，以免阻塞通道。
- 吊船：將吊船拉回天台上或降至地面，不可懸吊半空，並將之鎖上，以防被人擅用。
- 氣焊設備：關上氣焊氣瓶(風煤樽)，並除下所有氣喉，且將其存放於安全的地方，切勿留下火種。

- 化學物品：必須妥善蓋好盛裝化學物品的容器及存放於安全的地方。

建築工地的承造商、分判商和安全管理人員應對一些高危工序或工作地點作最後檢查，確保一切處於安全狀況。工地內各人應積極配合做好上述安全措施，讓各人都能享受一個愉快的春節假期。

