

# 拆卸工程

安全須知



**勞工事務局**

Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais

**職業安全健康廳**

Departamento de Segurança e Saúde Ocupacional

澳門馬揸度博士大馬路221-279號先進廣場大廈二樓

Avenida do Dr. Francisco Vieira Machado, n.ºs. 221-279,  
Edifício "Advance Plaza", 2.º andar, Macau

電話  
Tel.: 28564109

傳真  
Fax.: 28529799

網址:

[www.dsal.gov.mo/chinese/dsso/dsso\\_front.htm](http://www.dsal.gov.mo/chinese/dsso/dsso_front.htm)

# 拆卸工程



進行拆卸工程可能導致的**危險**：

拆卸過程中物料從高處飛墮

被拆除的建築物因結構不穩忽然塌下

拆除可燃性管道，電力或水管等公共設施時引起爆炸、火警或觸電

人體下墮

**為避免拆卸過程中所導致的意外，應採取有效措施，以確保工作人員的安全**

預先訂定安全的施工方案，包括緊急應變程序

整項拆卸工程必需由具資格人士指揮

參與拆卸工作的人，必須具相關的經驗

必須逐步拆卸，由上至下，從被支撐物至支撐物的方式拆卸

負責人如未能確定自來水、氣體和電力系統已被完全截斷時，不得進行拆卸工序

禁止任何人員於正在進行拆卸的部份工作

具資格人士需經常監察及確定正在進行拆卸時的各項安全措施

## 注意事項

在拆卸工程外圍設置適當且牢固的防護圍板，保障公眾安全

拆卸工程進行前，必須確定在拆卸地點是否存在有害物質，如石棉或其製成品，並須先拆去結構脆弱的物件

應事先將圍牆及牆壁上所有凸出物拆除，尤其是超過2米的凸出物


在拆卸過程中，盡可能在拆卸地點灑水，以防產生大量塵埃

工人必須配戴合適口罩，預防吸入粉屑或塵埃

倘使用壓力或撞擊方法拆卸建築物某一部份時，應採取適當的措施，避免被拆物塌向工人一方

當使用金屬纜、繩索等拉力拆卸方法時，必須小心控制被拆物倒塌時的範圍

嚴禁從高處擲下拆卸物，應利用升降機械小心卸到禁區內，以免傷及任何人



注意施工期內是否有提供及維持足夠的急救設備